

СВОДНАЯ СМЕТА

на строительство жилого дома корп. № 2
в Юго-западном р-не гор. Москвн.

Составлена в ценах и нормах, действующих
с 1.УП.1950 г.

№№ п/п.	Наименование объектов работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс. руб.)					Общая сметн. стоим.	Техно-экономич. показатели		
		строит. работ	Обору- дован.	Монт. работ	Присп. инстр. и прои- звод. инвент.	Прочие затра- ты		Наимен. един. измер.	Колич. един.	Сметная стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Часть I-ая.

Глава I-ая.

Подготовка территории строи-
тельства:

1.	Отвод земельного участка	-	-	-	-	5,2	5,2	кбм.	263080	0,02
2.	Аренда -"- -"	-	-	-	-	17,0	17,0	"	"	0,06
	Коллектор подземных сооруж. для перекладки кабеля	332,8					332,8	"	"	1,27
	Итого по главе I-ой	332,8	-	-	-	22,2	355,0	кбм.	263080	1,35

Глава 2-ая

Основные объекты
строительства:

	Общестроительные работы	43302,9	-	-	-	-	43302,9	кбм.	263080	164,60
--	-------------------------	---------	---	---	---	---	---------	------	--------	--------

415

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы	5034,3	-	-	-	-	-	5034,3	кбм.	263080	19,14
Электротехнические устройства	2045,4	-	-	-	-	-	2045,4	"	"	8,15
Л и ф т ы	1875,9	-	-	-	-	-	1875,8	"	"	7,13
Итого по главе 2-ой	52258,5	-	-	-	-	-	52258,5	кбм.	263080	199,02
<u>Глава 3-ья</u>										
Объекты подсобного назначения:										
А. Гараж индивидуальных машин.										
Общестроительные работы	1381,2	-	-	-	-	-	1381,2	кбм.	10764	128,32
Сантехнические работы	89,0	-	-	-	-	-	89,0	"	"	8,27
Электроосвещение	26,4	-	-	-	-	-	26,4	"	"	2,45
Итого по главе 3-ей :	1496,6	-	-	-	-	-	1496,6	кбм.	263080	5,69
<u>Глава 4-ая</u>										
Внешние вводы:										
Вводы и коммуникации сантехустройств	640,9	-	-	-	-	-	640,9	кбм.	263080	2,44
Вводы и коммуникации электротехустройств	502,0	-	-	-	-	-	502,0	"	"	1,91
Итого по главе 4-й	1142,9	-	-	-	-	-	1142,9	кбм.	263080	4,35

I	II	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Глава 5-ая</u>										
Благоустройство площадки		1224,8	-	-	-	-	1224,8	кбм.	263080	4,66
Освещение территории		61,0	-	-	-	-	61,0	"	"	0,23
Итого по главе 5-ой		1285,8	-	-	-	-	1285,8	кбм.	"	4,89
<u>Глава 6-ая</u>										
Прочие работы и затраты:										
Удорожание, связанное с производством работ в зимнее время.....		1725,0	-	-	-	-	1725,0	кбм.	263080	6,56
Вывозка мусора от производства работ		29,6	-	-	-	-	29,6	"	"	0,11
Итого по главе 6-ой		1754,6	-	-	-	-	1754,6	кбм.	"	6,67
<u>Глава 7-ая</u>										
Особые работы:		З а т р а т нет.								
Итого по I-ой части:		58271,2				22,2	58293,4	кбм.	263080	221,97
<u>Часть II-ая</u>										
Технический надзор:										
/58293,4 +1457,8/x0,0076x x 0,7						317,9	317,9	"	"	1,21

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Часть III-ая</u>										
<u>Глава I-ая</u>		Затрат нет.								
<u>Глава 2-ая</u>										
Временные здания и сооружения для обслуживания строительномонтажных работ		1457,8	-	-	-	-	1457,8	кбм.	263080	5,54
В т.ч. возврат.сумм		364,5	-	-	-	-	364,5	"	"	1,39
Итого по III-ей части:		1457,8	-	-	-	-	1457,8	"	263080	5,54
В т.ч. возврат.сумм		364,5	-	-	-	-	364,5	"	"	1,39
Итого по I, II и III части		59729,0	-	-	-	340,1	60069,1	кбм.	263080	228,72
В т.ч. возврат.сумм		-	-	-	-	-	364,5	"	263080	1,39
Непредвиденные работы в размере 2,5%		-	-	-	-	-	1501,7	"	"	5,71
В с е г о:		-	-	-	-	-	61570,8	"	263080	234,43
В т.ч. возврат.сумм		-	-	-	-	-	364,5	кв.м. жилой площ. ком.	28607 263080	2152,60 1,39

см. продолжение)

Директор института "Моспроект "	(Осмер А.А.)
Главн.инженер института "Моспроект"	(Лагутенко)
Руководит.проектн.маст.№ 3	(Власов А.В.)
Главн.инженер проектн.маст.№ 3	(Львов Г.И.)
Главн.архитектор проекта	(Павлов Л.Н.)
Авторы проекта	(Русанова)
Руководитель сметной группы мастерской № 3	(Кацнер И.А.)

Согласовано в сумме 61570,8 т.р., в том числе возвратных сумм - 364,5 т.р.

Зам. Нач. экспертно-технич. отдела АПУ *Минин* (Иванов)
/ Начальник сектора смет *Соловьев* (Привалов)

"2" октября 1954 г.